

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa budynku oddziału kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
Rodzaj robót	Branża budowlana, wyposażenie
Kod CPV	45215143-1 - Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych
Lokalizacja	Koszalin. ul. Chałubińskiego 7, dz. nr 4/9
Inwestor	Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku oddziału kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Przebudowa oddziału kardiologii - roboty budowlane		
			1.1. Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0348/05		Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowej (4,4*6+1,16*2+1*4)*3,05	m2	99,796
			razem	m2	99,796
2	KNR 19-01 0358/03		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2	szt	11
3	KNR 4-01 0349/02		Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,7*0,27*3,35 2,9*0,27*3,35 2,6*0,4*3,35 2,45*0,4*3,35	m3 m3 m3 m3	2,442 2,623 3,484 3,283
			razem	m3	11,832
4	KNR 4-04 0301/04		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm-łączna grubość 35cm 112,41 {poz,}*0,35	m3	39,344
			razem	m3	39,344
5	KNR 4-04 0101/05		Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowej poniżej poziomu terenu 5*0,3*0,7	m3	1,05
			razem	m3	1,05
6	KNR 4-01 0701/05		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (12,63+9,3*2+5,3*2)*2	m2	83,66
			razem	m2	83,66
7	KNR 4-01 0701/11		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej 112,41 {poz,}	m2	112,41
			razem	m2	112,41
8	KNR 0-19 0928/10		Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o powierzchni do 2,5m2 1,8*1,5	m2	2,7
			razem	m2	2,7
9	KNR 4-01 0337/04		Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 12,7*2	m	25,4
			razem	m	25,4
10	KNR 4-01 0330/06		Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Dopłata 2x 0,65*3,35*2	m2	4,355
			razem	m2	4,355
11	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię 99,796 {poz,1}*0,15 11,832 {poz,3} 112,41 {poz,}*0,03 1,05 {poz,5} 83,66 {poz,6}*0,02 112,41 {poz,7}*0,02 25,4 {poz,9}*0,3*0,3 4,355 {poz,10}*0,25 39,344 {poz,4}	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	14,97 11,83 3,37 1,05 1,67 2,25 2,29 1,09 39,34
			razem	m3	77,86
12	KNR 4-04 1103/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie 77,86 {poz,11}*1,15	m3	89,539
			razem	m3	89,539
13	KNR 4-04 1103/04		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego 89,539 {poz,12}	m3	89,539
			razem	m3	89,539
14	KNR 4-04 1103/05		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - odległość 3km Dopłata 9x 89,539 {poz,12}	m3	89,539

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku oddziału kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	89,539
			1.2. Konstrukcje żelbetowe		
15	KNR-W 2-02 0259/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli		
			podwalina 0,15	t	0,15
			trzcienie 0,1	t	0,1
			razem	t	0,25
16	KNR 2-02 0211/01		Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m		
			0,65*0,24*3,15*2	m3	0,983
			razem	m3	0,983
17	KNR 2-02 0210/06		Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z układaniem betonu za pomocą pompy		
			5*0,3*0,7	m3	1,05
			razem	m3	1,05
			1.3. Konstrukcje stalowe		
18	KNR 2-05 0101/01		Słupy o masie do 1t w halach typu lekkiego - słupy przez analogię		
			0,334	t	0,334
			razem	t	0,334
19	KNR 2-05 0101/04		Ramy w halach typu lekkiego - belki przez analogię		
			0,805*2*0,486*2	t	1,565
			razem	t	1,565
20	KNR K-08 0102/03		Mocowanie kotwami konstrukcji do fundamentów i ściany przez analogię		
			mocowanie słupów 2	szt	2
			razem	szt	2
21	KNR 7-12 0204/01		Malowanie farbami ppoż do stopnia ochrony REI120		
			50	m2	50
			razem	m2	50
			1.4. Roboty murowe		
22	KNR AT-59 0103/05		Natrysk piany poliuretanowej PUR otwartokomórkowej na ościeża i słupy o szer. do 38cm o grubości warstwy 25cm - wypełnienie kanałów nawiewnych podokiennych z demontażem kratki natynkowych		
			0,5*0,15*8	m2	0,6
			razem	m2	0,6
23	KNR 2-02 0107/01		Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm - zamurowanie otworu		
			1,8*1,8	m2	3,24
			razem	m2	3,24
24	KNR 2-02u2 2609/02		Docieplenie ścian zewnętrznych pełnych i z otworami o powierzchni z fakturą grysową z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki w systemie kompletnym z wyprawą tynkarską - styropian gr. 12cm		
			3,24 {poz,23}	m2	3,24
			razem	m2	3,24
25	KNR 0-14 2010/05		Ścianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym		
			Łazienka (2,42+2,82)*3,05	m2	15,982
			razem	m2	15,982
26	KNR AT-43 0119/02		Przygotowanie otworów z profili UA75 w ściankach działowych pod montaż drzwi i naświetli		
			drzwi do łazienki 1	szt	1
			razem	szt	1
27	KNR 2-02 0126/05		Ułożenie nadproży prefabrykowanych pojedynczych w ściankach działowych istniejących		
			wejście do oddziału z klatki schodowej 1	szt.	1
			razem	szt.	1
			1.3. Stolarka		
28	KNR 0-19 1024/08		Montaż drzwi aluminiowych wejściowych do sali - zabudowa aluminiowa przez analogię		
			(0,85*2+2,2)*3,05	m2	11,895
			razem	m2	11,895
29	KNR 0-19 0928/10		Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o powierzchni do 2,5m2		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku oddziału kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,2*2*8	m2	19,2
			razem	m2	19,2
30	KNR 2-02u2 2143/02		Podokienniki i półki o szerokości do 30cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym		
			1,3*8	m	10,4
			razem	m	10,4
31	KNR 0-19 1023/12		Montaż drzwi wewnętrznych ppoż - EIS-30		
			1*2,1	m2	2,1
			razem	m2	2,1
32	KNR 0-19 1023/12		Montaż drzwi wewnętrznych - łazienkowe		
			1*2*1	m2	2
			razem	m2	2
1.4. Roboty wykończeniowe posadzkowe					
33	KNR-W 2-02 1101/03		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu		
			114,2*0,1	m3	11,42
			razem	m3	0
34	KNR-W 2-02 0615/01		Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE		
			114,2	m2	114,2
			razem	m2	0
35	KNR-W 2-02r97 0608/03		Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji		
			114,2	m2	114,2
			razem	m2	114,2
36	KNR-W 2-02 0615/01		Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE		
			114,2	m2	114,2
			razem	m2	114,2
37	KNR-W 2-02 0259/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli		
			siatka posadzki 0,005*0,4*114,2	t	0,228
			razem	t	0,228
38	KNR 2-02 0205/01		Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy		
			114,2 {poz,36}*0,1	m3	11,42
			razem	m3	11,42
39	NNRNKB 7 1130/02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2		
			114,2 {poz,36}	m2	114,2
			razem	m2	114,2
40	KNR 0-41 0108/03		Uszczelnienie elastyczne masą powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - posadzki w łazience		
			łazienka 5,1	m2	5,1
			razem	m2	5,1
41	KNR-W 2-02 1123/02		Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej		
			6,2+108	m2	114,2
			razem	m2	114,2
42	KNR-W 2-02 1124/05		Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane		
			43,8+2,42+2,32+2,3+2,2-2	m	51,04
			razem	m	51,04
43	KNR-W 2-02 1123/04		Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach		
			114,2 {poz,41}	m2	114,2

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku oddziału kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	114,2
			1.5. Roboty wykończeniowe ścian i sufitów		
44	KNR 0-41 0109/03		Uszczelnienie elastyczne masą powierzchni pionowych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - łazienka ściany w łazience (2,5+2,2)*2,5	m2	11,75
			razem	m2	11,75
45	KNR 2-02 0803/02		Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie (12,63*2+9,29*2)*3,05 wejście potrącenie -2,2*3,05 okna potrącenie -1,2*2*8	m2 m2 m2	133,71 -6,71 -19,2
			razem	m2	107,8
46	KNR 2-02 0810/05		Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 15cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie o1 (2*2+1,2)*0,15*8	m2	6,24
			razem	m2	6,24
47	KNR K-04 0301/05		Tynki stropów gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 wykonywane ręcznie na podłożu betonowym 108	m2	108
			razem	m2	108
48	KNR K-04 0305/04		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 108 {poz,47}	m2	108
			razem	m2	108
49	KNR 0-14 2012/01		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD sufit łazienki 6,2 obudowa belki stalowej 12,3*(0,7+0,35*2) obudowa kanałów wentylacyjnych (6,35+12,3+2,4+5,2)*(0,35+0,35) obudowa klimatyzatorów (0,8*0,8+(0,8*2+0,8)*0,35)*4	m2 m2 m2 m2	6,2 17,22 18,375 5,92
			razem	m2	47,715
50	KNR 0-14 2011/01		Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01 obudowa słupa 0,35*4*2,7	m2	3,78
			razem	m2	3,78
51	KNR AT-43 0310/01		Montaż klapy rewizyjnej w zabudowie lekkiej 8	szt	8
			razem	szt	8
52	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych 108 {poz,47} 47,715 {poz,49}	m2 m2	108 47,715
			razem	m2	155,715
53	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku sala 43,84*(3,05-1,6) drzwi potrącenie -2*(3,05-1,6) okna potrącenie -1,2*1,2*8	m2 m2 m2	63,568 -2,9 -11,52
			razem	m2	49,148
54	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych 49,148 {poz,53}	m2	49,148
			razem	m2	49,148
55	NRRNKB 11 2027/01		Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na kleju gipsowym - okładziny ścian z płyt akrylowinylowych przez analogię sala 43,84*1,6 łazienka (2,2+2,5)*2,5 drzwi potrącenie -(1+2,2)*1,6-1*2,1 okna potrącenie -1,2*0,8*8 słup 0,32*4*2,7	m2 m2 m2 m2 m2	70,144 11,75 -7,22 -7,68 3,456
			razem	m2	70,45
56	NRRNKB 11 2027/01		Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na kleju gipsowym - okładziny ścian z płyt akrylowinylowych przez analogię sala 43,84*1,6 łazienka (2,2+2,5)*2,5 drzwi potrącenie -(1+2,2)*1,6-1*2,1 okna potrącenie -1,2*0,8*8	m2 m2 m2 m2	70,144 11,75 -7,22 -7,68

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku oddziału kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			slup 0,32*4*2,7	m2	3,456
			razem	m2	70,45
57	KNR AT-43 0213/03		Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPREX - system 4.07.80, profile główne co 120cm korytarz 68,9	m2	68,9
			razem	m2	68,9
			1.6. Wyposażenie		
58	kalkulacja indywidualna		Parawany łóżkowe mocowanych do sufitu wg pkt. 5.8.6 opisu do projektu wykonawczego	kpl.	8
59	kalkulacja indywidualna		Panel medyczny nadłóżkowy wg pkt. 5.8.5 opisu do projektu wykonawczego	kpl.	8

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa budynku oddziału kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Nr	Opis
1.	Przebudowa oddziału kardiologii - roboty budowlane
1.1.	Roboty rozbiórkowe
1.2.	Konstrukcje żelbetowe
1.3.	Konstrukcje stalowe
1.4.	Roboty murowe
1.3.	Stolarka
1.4.	Roboty wykończeniowe posadzkowe
1.5.	Roboty wykończeniowe ścian i sufitów
1.6.	Wyposażenie

Zestawienie robocizny

Przebudowa budynku oddziału kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	5,516		
2	Cieśle gr.II	r-g	44,233		
3	Kamieniarze gr.III	r-g	17,056		
4	Malarze gr.II	r-g	69,75		
5	Montażysci gr.II	r-g	114,419		
6	Montażysci gr.III	r-g	222,494		
7	Monterzy gr.II	r-g	90,331		
8	Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	r-g	54,773		
9	Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	r-g	20,844		
10	Murarze gr.III	r-g	1,892		
11	Posadzkarze gr.II	r-g	12,562		
12	Robotnicy	r-g	257,371		
13	Robotnicy gr.I	r-g	1 049,242		
14	Robotnicy gr.II	r-g	3,08		
15	Spawacze gr.II	r-g	2,488		
16	Szklarze gr.II	r-g	12,371		
17	Tynkarze gr.II	r-g	43,556		
18	Tynkarze gr.III	r-g	16,511		
		Razem	2 038,489		

Zestawienie materiałów

Przebudowa budynku oddziału kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Akcesoria stalowe do rusztów sufitów podwieszanych - pręt mocujący 150/500	szt	50,986		
2	Belka nadprożowa typu SBN 120/120 dł. 150 cm	szt	2		
3	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	11,591		
4	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)	m3	2,074		
5	Blacha stalowa gruba walcowana na gorąco St0 i St0S 4,75-40mm	kg	86,901		
6	Blachowkręty	szt	1 841,98		
7	Bloczek z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 59x24x24 cm	szt	22,307		
8	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III	m3	0,275		
9	Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III	m3	0,16		
10	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	3,067		
11	Drewno na stemple	m3	0,045		
12	Drut stalowy miękki	kg	1,769		
13	Drzwi wewnętrzne płycinowe łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym, z ościeżnicą i kompletem okuć	m2	2		
14	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą i kompletem okuć - EIS-30	m2	2,1		
15	Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco - szerokostopowe HEB o wymiarach 100-400 mm	kg	2 278,8		
16	Dyble	szt	108,405		
17	Emulsja gruntująca pod tynki	kg	77,858		
18	Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	14,351		
19	Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	45,469		
20	Farba ognioochronna pęczniująca do ochrony konstrukcji stalowych	dm3	6,7		
21	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,5 mm	m2	135,898		
22	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,388		
23	Gips budowlany szpachlowy	t	0,051		
24	Gips tynkarski do ręcznego nakładania	t	0,933		
25	Gładź szpachlowa	t	0,16		
26	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	11,347		
27	Kłapa rewizyjna	kpl	8		
28	Klej uniwersalny do wykładzin PVC	kg	68,52		
29	Kliny z drewna	m3	0,001		
30	Kółek stalowy do wstrzeliwania z nabojem	szt	80,234		
31	Kołki rozporowe	szt	2,1		
32	Kotwy	szt	220,508		
33	Krawędziaki iglaste	m3	0,002		
34	Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - kątownik do profili ościeżnic "UA 75"	szt	4,2		
35	Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - klips mocujący do profili CD	szt	18,132		
36	Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ościeżnicowy "UA 75"	m	6,3		
37	Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "50"	m	7,749		
38	Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "75"	m	136,482		
39	Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "50"	m	2,873		
40	Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "75"	m	33,332		
41	Listwy przypodłogowe z PCW	m	54,613		
42	Masa uszczelniająca silikon budowlany	kg	0,126		
43	Masa uszczelniająca typu "Folia w płynie"	kg	77,588		
44	Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany	kg	0,12		
45	Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,5m2	m2	18,24		
46	Panel nadłóżkowy wg pkt. 5.8.5 opisu do projektu wykonawczego- zakup, dostawa i montaż	kpl.	8		
47	Parawan łóżkowy wg pkt. 5.8.6 opisu do projektu wykonawczego szpitalna -zakup, dostawa i montaż	kpl.	8		
48	Pasta podłogowa	kg	11,42		
49	Piana PUR otwartokomórkowa	kg	1,8		
50	Pianka poliuretanowa	dm3	9,647		
51	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm3	0,693		
52	Plisy okienne mocowane między listawmi przyszybowymi, z regulacją od dołu i góry, kolorystyka i tkanina do ustalenia z zamawiającym	m2	16,32		
53	Płyta akrylowinyłowa przeznaczona do obiektów ochrony zdrowia	m2	145,128		
54	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF)	m2	54,07		
55	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)	m2	32,923		
56	Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grubości 12,5 mm (GKB)	m2	32,923		
57	Płyta styropianowa EPS200 do posadzek na gruncie	m3	11,991		
58	Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i pasywnych EPS fasada (lambda 031-033) grubość 12cm	m3	0,42		
59	Płyty sufitowe - kasetony 600x600 z wełny mineralnej lub skalnej do obiektów opieki zdrowotnej	m2	70,967		

Zestawienie materiałów
Przebudowa budynku oddziału kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
60	Podkładki pod szyby	szt	75,533		
61	Podokiennik wewnętrzny lastrykowy na szarym cemencie, grubości 5 cm	m2	3,224		
62	Pręt gwintowany do zamocowań do dużych obciążeń kl. 4.8 M16 - M20 (dł. 1000-2000 mm)	szt	2,1		
63	Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	3,426		
64	Pręty stalowe 6-10mm	kg	2,08		
65	Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 16-28 mm	kg	487,56		
66	Profil główny lub poprzeczny do sufitów podwieszanych kasetonowych	m	274,222		
67	Siatka z włókna szklanego St-17/1,1m	m2	3,694		
68	Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych biała	kg	10,724		
69	Sucha zaprawa wyrównująca cementowa samopoziomująca (do posadzek) 35 MPa,1-20 mm	kg	930,73		
70	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	17,876		
71	Środek gruntujący	dm3	75,146		
72	Śruba M8 do profilu UA	szt	16,8		
73	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	37,98		
74	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	114,224		
75	Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	18,99		
76	Wieszak górny noniusza do sufitów podwieszanych 200-600 mm	szt	101,283		
77	Wieszak stalowy obrotowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	123,513		
78	Wieszak w 60/100	szt	72,527		
79	Wkręt	szt	144		
80	Wkręt 4x30mm	szt	208		
81	Woda	m3	1,052		
82	Wykładzina podłogowa homogeniczna prądoprzewodząca dla obiektów ochrony zdrowia	m2	124,478		
83	Zabudowa systemowa aluminiowa wg projektu architektonicznego	m2	11,895		
84	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-15	m3	0,144		
85	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	2,387		
86	Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, przy dociepleniach metodą lekką	kg	32,53		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Zestawienie sprzętu

Przebudowa budynku oddziału kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Agregat tynkarski 1,1-3m3/h	m-g	0,194		
2	Ciągnik kołowy 29-37kW (40-50KM)	m-g	0,04		
3	Ciągnik kołowy 55-63kW (75-85KM)	m-g	1,227		
4	Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm	m-g	2,294		
5	Koparko-ładowarka jednoznaczyniowa 0,60m3	m-g	12,804		
6	Nożyce do prętów fi 40 mm	m-g	2,772		
7	Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m	m-g	0,914		
8	Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 120 m3/h (1)	m-g	0,084		
9	Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm	m-g	2,055		
10	Przyczepa dłuźycowa do samochodu 10t	m-g	1,227		
11	Przyczepa skrzyniowa 3,5t	m-g	0,04		
12	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	6,378		
13	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	45,664		
14	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	4,499		
15	Środek transportowy	m-g	9,031		
16	Wyciąg	m-g	11,967		
17	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	16,034		
18	Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,097		
19	Żuraw samochodowy 5-6t	m-g	0,68		
20	Żuraw samochodowy 12-16t	m-g	3,329		
	Razem		121,33		